MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Záměr: Z/2025/203477
Řízení: R/2026/101697
Č.j.: R/2026/101697/5
Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková
Telefon: 379 719 264
E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz
Datum: 17.06.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 03.03.2026 podala

obec Zahořany, IČO 00253880, Zahořany č.p. 7, 344 01 Domažlice 1,
kterou zastupuje Stanislav Tanczoš, IČO 08811547, Žitná č.p. 303, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

vydává povolení záměru

podle § 195, § 197 a § 211 stavebního zákona, a to stavby vodního díla:

„Odkanalizování systémem DČOV obce Zahořany, místní části Hřichovice“

na pozemku st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 21/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 23/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 23/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 25/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 31/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 45/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 45/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7/2 (zahrada), parc. č. 26/5 (ostatní plocha), parc. č. 47 (zahrada), parc. č. 52 (zahrada), parc. č. 58/3 (ostatní plocha), parc. č. 58/4 (zahrada), parc. č. 518/1 (zahrada), parc. č. 1049/1 (ostatní plocha), parc.

č. 1049/2 (ostatní plocha), parc. č. 1049/3 (ostatní plocha), parc. č. 1049/7 (ostatní plocha), parc. č. 1049/9 (ostatní plocha), parc. č. 1053/1 (ostatní plocha), parc. č. 1065/1 (ostatní plocha), parc. č. 1065/8 (ostatní plocha), parc. č. 1070 (ostatní plocha), parc. č. 1260 (zahrada) v katastrálním území Hříchovice.

Druh a účel povolované stavby:

- dočasná stavba – čistírny odpadních vod (dále jen "ČOV") podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- přečištění odpadních vod z objektů k bydlení místní části obce Zahořany – Hříchovice a jejich vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu a do vod povrchových

Stavba obsahuje:
Výstavba DČOV
- domovní čistírna odpadních vod pro 1-5 EO – 23 ks
- domovní čistírna odpadních vod pro 6-10 EO – 2 ks
- domovní čerpací stanice odpadních vod PP 800x2000 – 10 ks
- revizní šachta PP DN 400 – 31 ks
- revizní šachta PP DN 600 – 2 ks
- kanalizační potrubí PVC SN8 DN 150 – 135,4 m
- kanalizační potrubí PVC SN12 DN 150 – 160,7 m
- kanalizační potrubí PVC SN12 DN 200 – 54,7 m
- tlakové potrubí PE100 RC d40 – 245,3 m
- tlakové potrubí PE100 RC d50 – 34,2 m

Přeložka kanalizace
- revizní šachta monolitická betonová 1000x1000 – 2 ks
- kanalizační potrubí PVC SN12 DN 500 – 9,0 m

Přeložka plynovodu
- plynovodní potrubí PE100 RC d63 – 7,0 m
- chránička PE100 RC d110 – 2,6 m

ČOV 1 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 1
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 7,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 4,8 m, PE100 RC d40 – 19,3 m

ČOV 2 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 4
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 10,8 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 3,0 m, PVC SN12 DN 150 – 7,6 m, PE100 RC d40 – 17,3 m

ČOV 3 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 6
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 4,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 3,7 m, PVC SN12 DN 150 – 5,4 m

ČOV 4 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 7
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 12,2 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 9,7 m

ČOV 5 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 10
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 6,1 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN12 DN 150 – 7,6 m, PVC SN12 DN 200 – 4,8 m, PE100 RC d50 – 34,2 m

ČOV 6 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 16
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 15,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN12 DN 150 – 7,6 m, PE100 RC d40 – 24,4 m

ČOV 7 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 17
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 6,0 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 7,3 m, PVC SN12 DN 200 – 22,2 m

ČOV 8 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 18
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 16,2 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN12 DN 150 – 19,4 m, PE100 RC d40 – 11,3 m

ČOV 9 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 19
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 4,0 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN12 DN 200 – 5,5 m

ČOV 10 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 20
- další objekty: RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 6,8 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 12,3 m, PVC SN12 DN 150 – 25,4 m

ČOV 11 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 21
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 11,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 6,4 m, PE100 RC d40 – 3,5 m

ČOV 12 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 25 a č.p. 50
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 3x, RŠ DN 600 – 1x, CYKY 3x2,5 – 11,1 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 8,5 m, PE100 RC d40 – 55,0 m

ČOV 13 pro 8 EO – Hříchovice č.p. 27
- další objekty: RŠ DN 600 – 1x, CYKY 3x2,5 – 3,9 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 2,7 m, PVC SN12 DN 200 – 21,7 m

ČOV 14 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 28
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 6,1 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 9,2 m, PVC SN12 DN 150 – 5,4 m

ČOV 15 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 31 a č.p. 34
- další objekty: RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 22,8 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 19,4 m, PVC SN12 DN 150 – 13,7 m

ČOV 16 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 36

ČOV 17 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 38
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 4,6 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 21,1 m

ČOV 18 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 41
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 7,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 2,0 m, PVC DN12 DN 150 – 9,7 m

ČOV 19 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 42
- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 3,8 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 1,8 m, PVC SN12 DN 150 – 9,6 m

ČOV 20 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 43
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 15,1 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 10,1 m, PVC SN12 DN 150 – 2,7 m, PE100 RC d40 – 29,9 m

ČOV 21 pro 8 EO – Hříchovice č.p. 44 a č.p. 46
- další objekty: ČSOV – 1x, CYKY 3x2,5 – 19,0 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 2,0 m, PE100 RC d40 – 74,4 m

ČOV 22 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 45
- další objekty: RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 3,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN12 DN 150 – 21,9 m

ČOV 23 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 48
- další objekty: ČSOV – 1x, RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 14,0 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN12 DN 150 – 8,6 m, PE100 RC d40 – 10,2 m

ČOV 24 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 49
- další objekty: RŠ DN 400 – 2x, CYKY 3x2,5 – 8,7 m

- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 7,9 m, PVC SN12 DN 150 – 25,8 m

ČOV 25 pro 5 EO – Hříchovice č.p. 51

- další objekty: RŠ DN 400 – 1x, CYKY 3x2,5 – 6,5 m
- délka kanalizační přípojky: PVC SN8 DN 150 – 3,5 m

Vodohospodářské údaje o umístění stavby:

- název a číselný identifikátor vodního toku: Hradišťský potok IDVT 10279494
- číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-10-02-0620
- útvar povrchových vod: BER_0240 Zubřina od toku Záhořanský potok po ústí do toku Radbuza
- přímé určení polohy (souřadnice X, Y): 1098035, 851648

Umístění stavby na pozemku:

- ČOV 1 je umístěna na pozemku st. p. 2 ve vzdálenosti 1,7 m od objektu RD č. p. 1 a ve vzdálenosti 3,9 m od objektu č.p. 2
- ČOV 2 je umístěna na pozemku st. p. 4 ve vzdálenosti 2,4 m od objektu RD č. p. 4 a ve vzdálenosti 6,5 m od garáže na st. p. 4
- ČOV 3 je umístěna na pozemku st. p. 6 ve vzdálenosti 1,9 m od objektu RD č. p. 6 a ve vzdálenosti 14,0 m od pozemku parc. č. 1049/2
- ČOV 4 je umístěna na pozemku st. p. 14 ve vzdálenosti 6,6 m od objektu RD č. p. 7 a ve vzdálenosti 2,0 m od pozemku parc. č. 844/3
- ČOV 5 je umístěna na pozemku st. p. 17 ve vzdálenosti 2,2 m od pozemku st. p. 19 a ve vzdálenosti 3,6 m od pozemku parc. č. 1053/1
- ČOV 6 je umístěna na pozemku st. p. 30/2 ve vzdálenosti 2,3 m od pozemku st. p. 22 a ve vzdálenosti 5,5 m od objektu RD č. p. 16
- ČOV 7 je umístěna na pozemku st. p. 31/1 ve vzdálenosti 1,7 m od objektu RD č. p. 17 a ve vzdálenosti 22,4 m od pozemku st. p. 30/2
- ČOV 8 je umístěna na pozemku st. p. 32/1 ve vzdálenosti 2,0 m od pozemku st. p. 31/1 a ve vzdálenosti 4,4 m od objektu RD č. p. 18
- ČOV 9 je umístěna na pozemku st. p. 33/1 ve vzdálenosti 1,3 a 1,6 m od objektu RD č. p. 19 a ve vzdálenosti 14,0 m od pozemku st. p. 32/1
- ČOV 10 je umístěna na pozemku st. p. 34/1 ve vzdálenosti 2,0 m od pozemku parc. č. 1049/1 a ve vzdálenosti 4,7 m od objektu RD č. p. 20
- ČOV 11 je umístěna na pozemku st. p. 35 ve vzdálenosti 2,4 m od pozemku parc. č. 1049/7 a ve vzdálenosti 4,5 m od objektu RD č. p. 21
- ČOV 12 je umístěna na pozemku st. p. 38 ve vzdálenosti 1,9 m od objektu RD č. p. 25 a ve vzdálenosti 5,0 m od pozemku parc. č. 49
- ČOV 13 je umístěna na pozemku st. p. 47 a parc. č. 1085/6 ve vzdálenosti 3,4 m od objektu RD č. p. 27 a ve vzdálenosti 5,2 m pozemku st. p. 29/1
- ČOV 14 je umístěna na pozemku st. p. 29/1 ve vzdálenosti 5,9 m od pozemku parc. č. 1049/9 a ve vzdálenosti 6,7 m od objektu RD č. p. 28
- ČOV 15 je umístěna na pozemku st. p. 23/1 ve vzdálenosti 1,4 m od objektu RD č. p. 31 a ve vzdálenosti 2,0 m od pozemku parc. č. 1049/9
- ČOV 16 je umístěna na pozemku st. p. 12/1 ve vzdálenosti 3,0 m od pozemku parc. č. 1049/3 a ve vzdálenosti 8,0 m od objektu RD č. p. 36
- ČOV 17 je umístěna na pozemku parc. č. 7/2 ve vzdálenosti 0,9 m od objektu RD č. p. 38 a ve vzdálenosti 0,8 m od pozemku parc. č. 8
- ČOV 18 je umístěna na pozemku parc. č. 518/1 ve vzdálenosti 1,6 m od objektu RD č. p. 41 a ve vzdálenosti 4,0 m od pozemku parc. č. 1049/2

- ČOV 19 je umístěna na pozemku st. p. 43 ve vzdálenosti 3,1 m od objektu RD č. p. 42 a ve vzdálenosti 8,9 m od pozemku parc. č. 44/2
- ČOV 20 je umístěna na pozemku st. p. 25/2 ve vzdálenosti 3,8 m od pozemku st. p. 75 a ve vzdálenosti 8,3 m od objektu RD č. p. 43
- ČOV 21 je umístěna na pozemku st. p. 45/1 ve vzdálenosti 9,7 m od objektu RD č. p. 44 a ve vzdálenosti 13,2 m od objektu RD č. p. 46
- ČOV 22 je umístěna na pozemku st. p. 41/1 ve vzdálenosti 2,0 m od objektu RD č. p. 45 a ve vzdálenosti 6,9 m od pozemku st. p. 40
- ČOV 23 je umístěna na pozemcích st. p. 21/2 a parc. č. 26/5 ve vzdálenosti 2,0 m od pozemku parc. č. 26/4 a ve vzdálenosti 5,9 m od objektu RD č. p. 48
- ČOV 24 je umístěna na pozemku parc. č. 58/3 ve vzdálenosti 2,8 m od objektu RD č. p. 49 a ve vzdálenosti 4,3 m od pozemku parc. č. 1079
- ČOV 25 je umístěna na pozemku st. p. 40 ve vzdálenosti 2,0 m od objektu RD č. p. 51 a ve vzdálenosti 4,0 m od pozemku st. p. 41/1

Určení prostorového řešení stavby:

- ČOV 1-5 EO – podzemní válcová plastová nádrž o průměru 1,40 m a základní výšce 1,80 m, kapacita ČOV – 0,6 m^3/den – 23 ks
- ČOV 6-10 EO – podzemní válcová plastová nádrž o průměru 1,75 m a základní výšce 1,80 m, kapacita ČOV – 0,6 m^3/den – 2 ks
- domovní čerpací stanice odpadních vod PP 800x2000 – 10 ks
- revizní šachta PP DN 400 – 31 ks
- revizní šachta PP DN 600 – 2 ks
- kanalizační potrubí PVC SN8 DN 150 – 135,4 m
- kanalizační potrubí PVC SN12 DN 150 – 160,7 m
- kanalizační potrubí PVC SN12 DN 200 – 54,7 m
- tlakové potrubí PE100 RC d40 – 245,3 m
- tlakové potrubí PE100 RC d50 – 34,2 m
- přeložka kanalizace: revizní šachta monolitická betonová 1000x1000 – 2 ks a kanalizační potrubí PVC SN12 DN 500 – 9,0 m
- přeložka plynovodu: plynovodní potrubí PE100 RC d63 – 7,0 m a chránička PE100 RC d110 – 2,6 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno stanovením okruhu sousedních pozemků, které by mohly být umístěním stavby ovlivněny. Jedná se o tyto pozemky parc. č. 3/1, 3/3, 6, 7/1, 7/3, 8, 12/3, 12/5, 15, 17/1, 21, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 29, 31/1, 32/1, 33/1, 37, 39, 41/1, 41/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/1, 49, 50, 53, 55/1, 55/2, 57, 58/1, 58/5, 59, 60, 91, 95, 97/5, 104/4, 110/3, 110/4, 111/2, 116/2, 135/4, 184/3, 185/4, 186/2, 186/5, 199/2, 199/3, 199/4, 513/2, 513/7, 514/1, 518/2, 518/3, 532/1, 533/1, 533/2, 534/1, 538/9, 838/1, 839/1, 839/6, 839/7, 844/3, 844/13, 996, 998/1, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 999/1, 1036/4, 1038/3, 1049/5, 1049/6, 1049/8, 1049/10, 1053/2, 1053/3, 1055/2, 1060/1, 1060/3, 1071/1, 1079, 1080/1, 1238, 1239, 1261/1, 1261/2, 1262, 1294, 1295, 1298, 1299, 1300, st. p. 1, 5, 8, 9, 12/2, 21/1, 27, 29/2, 31/3, 33/2, 34/2, 37, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 45/3, 47, 48, 51, 52, 59, 71, 75 v katastrálním území Hříchovice

Dle takto vymezeného území a v souladu s § 182 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků řízení. Na základě posouzení předložené dokumentace, dokladů a závazných stanovisek přiložených k žádosti o vydání rozhodnutí – povolení stavby se nepředpokládá negativní vliv na okolí.

Stavební úřad stanovuje podmínky pro provedení stavby podle § 211 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace pro povolení stavby, kterou zpracoval Stanislav Tanczoš – autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0202088, zakázkové číslo: 25_01, datum: 7/2025
2. Případné změny v umístění a provedení stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
3. Stavebník je povinen min. 14 dní předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník je povinen neprodleně oznámit dokončení stavby stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky a současně doložit prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek, prohlášení o shodě, doklad o těsnosti ČOV a kanalizace, návod k obsluze ČOV.
5. Stavba bude dokončena do 01.07.2027.
6. ČOV je stavbou dočasnou. Doba trvání stavby čistírny odpadních vod a kanalizace je omezena do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu zakončené centrální čistírnou odpadních vod v dané lokalitě. Do 6 měsíců od zkolaudování kanalizace pro veřejnou potřebu pro lokalitu stavby je nutné surové splaškové vody z objektů bezodkladně na ní přepojit, a to bez dalšího používání čistírny odpadních vod.
7. Stavební úřad stanovuje povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek, za účelem zjištění, zda stavebník při výstavbě postupuje v souladu s povolením.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Zahořany, IČO 00253880, Zahořany č.p. 7, 344 01 Domažlice 1,
Jiří Kročák, nar. 26.02.1985, Matějovského 157/17, Radotín, 15300 Praha,
Martina Malíková, nar. 19.02.1977, Krynická 493/5, Troja, 18100 Praha,
Josef Kamen, nar. 29.11.1960, Hříchovice 27, 34543 Zahořany,
Anna Bušková, nar. 30.12.1954, Havlíčkova 733, 34022 Nýrsko,
Pavla Oulická, nar. 17.02.1983, Lipová 2067, 25301 Hostivice,
Věra Kamenová, nar. 23.07.1965, Hříchovice 27, 34543 Zahořany,
Karel Sloup, nar. 21.04.1952, Hříchovice 36, 34543 Zahořany,
Alena Wurmová, nar. 29.11.1985, Hříchovice 28, 34543 Zahořany,
Václav Plas, nar. 08.02.1959, Hříchovice 44, 34543 Zahořany,
Jan Krásnický, nar. 24.10.1982, Nová 363, 34021 Janovice nad Úhlavou,
Ivana Kupilíková, nar. 26.01.1954, Hříchovice 10, 34543 Zahořany,
Ivan Böhm, nar. 30.03.1956, Hříchovice 7, 34543 Zahořany,
Josef Vítek, nar. 19.09.1984, Hříchovice 38, 34543 Zahořany,
Daniel Škarda, nar. 27.04.1970, Dukelských hrdinů 691/33, Holešovice, 17000 Praha,
Jitka Krumlová, nar. 02.01.1969, Hříchovice 45, 34543 Zahořany,
Ladislava Jiříková, nar. 22.09.1971, Hříchovice 30, 34543 Zahořany,
Marie Homolková, nar. 03.09.1982, Hříchovice 41, 34543 Zahořany,
František Kruml, nar. 01.10.1972, Hříchovice 49, 34543 Zahořany,
Tomáš Homolka, nar. 01.09.1982, Hříchovice 41, 34543 Zahořany,
Jan Kruml, Hříchovice 45, nar. 10.05.1960, 34543 Zahořany,
Václav Bláha, nar. 25.02.1985, Hříchovice 42, 34543 Zahořany,
Pavel Forst, nar. 21.12.1967, Částkova 2188/30, Východní Předměstí, 32600 Plzeň,
Anna Wurmová, nar. 25.08.1963, Mezivrší 125/4, Braník, 14700 Praha,
Pavel Beran, nar. 24.09.1970, Ke Špitálskému lesu 988/10, Doubravka, 31200 Plzeň,
Marie Sokolová, nar. 04.10.1936, Hříchovice 19, 34543 Zahořany,

Václav Sokol, nar. 13.01.1957, Hříchovice 19, 34543 Zahořany,
Miroslav Kupilík, nar. 02.10.1952, Hříchovice 10, 34543 Zahořany,
Václav Škarda, nar. 18.12.1945, Nádražní 220/6, 36225 Nová Role,
Jaroslav Jiřík, nar. 15.08.1970, Hříchovice 30, 34543 Zahořany,
Anna Duchková, nar. 05.01.1958, Slovanská 1291/164, Východní Předměstí, 32600 Plzeň,
Jaroslava Sokolová, nar. 06.05.1963, Hříchovice 19, 34543 Zahořany,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň,
Marcela Böhmová, nar. 10.07.1957, Hříchovice 7, 34543 Zahořany,
Lubomír Wurm, nar. 20.05.1964, Mezivrší 125/4, Braník, 14700 Praha,
Pavel Duchek, nar. 16.08.1956, Slovanská 1291/164, Východní Předměstí, 32600 Plzeň,
Jaroslav Sokol, nar. 19.10.1984, Hříchovice 51, 34543 Zahořany,
Josef Odvody, nar. 15.03.1950, Hříchovice 20, 34543 Zahořany,
CFIG Real Estate a.s., IČO 09434615, Jana Palacha 2944, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice,
Tomáš Wurm, nar. 21.12.1984, Hříchovice 28, 34543 Zahořany,
Marcela Beranová, nar. 16.06.1972, Ke Špitálskému lesu 988/10, Doubravka, 31200 Plzeň,
Božena Vítková, nar. 29.09.1963, Hříchovice 38, 34543 Zahořany.

Odůvodnění:

Dne 03.03.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad podle § 189 odst. 1 stavebního zákona vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a současně určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno podle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona brát zřetel. Stavební úřad dal dále účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí a uvedl, že rozhodnutí bude vydáno nejdříve po uplynutí 5 dní od skončení lhůty pro podání námitek a připomínek.

Stavební úřad se ve vedeném řízení zabýval nejprve okruhem účastníků řízení. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání povolení stavby v souladu s § 182 stavebního zákona (stavebník, obec, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno).

Formulář žádosti byl předložen podle § 4 vyhl. č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a byly doloženy následující doklady v souladu s § 184 odst. 2 stavebního zákona:

- plná moc
- souhlasy s provedením stavebního záměru podle § 187 stavebního zákona
- souhlas Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace s provedením stavebního záměru podle § 187 stavebního zákona
- předchozí souhlas Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 41807/25/SUSPK-D ze dne 23.12.2025
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 41807/25/SUSPK-D ze dne 20.11.2025
- smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací a obcí Zahořany
- souhlasné jednotné environmentální stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. R/2025/24144/2 ze dne 04.02.2026

- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka pod zn. PVL-69078/2025/340/Bl ze dne 04.12.2025
- souhlas provozovatele P R A V E S, spol. s r.o. ze dne 13.01.2026
- souhlasné závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, pod č.j. KHSPL 26806/2025 ze dne 28.11.2025
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 001170305280 ze dne 05.11.2025
- vyjádření CETIN a.s., pod č.j. 302796/25 ze dne 05.11.2025
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., pod č.j. 5003505605 ze dne 09.02.2026
- dokumentace pro povolení stavby, kterou zpracoval Stanislav Tanczoš – autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0202088, zakázkové číslo: 25_01, datum: 7/2025

V souladu s § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV z č.p. 6 a č.p. 7 do vod povrchových podmínkou vykonatelnosti povolení stavby ČOV. Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno vodoprávním úřadem pod č.j. MeDO-34253 /2026-Hos-DS a MeDO-34263/2026-Hos-DS dne 10.06.2026.

Předložená dokumentace je zpracována v souladu s § 3 odst. 2 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 2 (pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících objektů). Stavební úřad ověřil, že dokumentace odpovídá druhu a účelu stavby a podmínkám v území.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- výstavu domovní ČOV a kanalizace pro odkanalizování objektů k bydlení místní části obce Zahořany – Hříchovice v místě jejich vzniku v soustavě domovních ČOV. Vyčištěná voda z DČOV vypouštěna buď prostřednictvím jednotné kanalizace do recipientu nebo přímo do recipientu. Splaškové přípojky z jednotlivých nemovitostí budou napojeny na stávající obecní kanalizaci umístěnou ve veřejném prostoru. Odtokové potrubí z ČOV z č.p. 6 a č.p. 7 bude napojeno na stávající kanalizační přípojky vyústěné přímo do Hradišťského potoka.

Jedná se o mechanicko-biologickou aktivační čistírnu odpadních vod. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací nádrž a kalový prostor. Nedílnou součástí každé DČOV musí být oddělený prostor pro akumulaci kalu, technologie pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV a automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody.

ČSOV zajišťuje překonání výškových rozdílů mezi odtokem z domovní čistírny odpadních vod do gravitační části kanalizační přípojky napojené na obecní jednotnou kanalizaci. Čerpací stanice je navržena, jako odpadní jímka z PP DN 800 o výšce 2000 mm, která bude vystrojena vřetenovým kalovým čerpadlem určeným pro čerpání splaškových a kalových vod z nerezové oceli. Spínání čerpadla bude zajišťovat řídící jednotka pomocí dvou plovákových spínačů.

Kanalizační přípojky, budou přepojeny na obecní jednotnou kanalizaci. Kanalizační potrubí je navrženo z hladkostěnné trubky a tvarovky z neměkčeného PVC-U určené pro beztlakový odvod splaškových vod se strukturovanou stěnou o kruhové tuhosti SN 12 v místech, kde je předpoklad přejíždění a SN 8 v ostatních případech. Na přípojkách jsou navrženy revizní šachty PP DN 400, v místech, kde je předpoklad přejíždění, bude osazen poklop o tuhosti D400. Pro tlakovou kanalizaci je navrženo potrubí z PE RC d40 a d50 SDR 11, které bude vyvedené od čerpadla k místu napojení.
V rámci výstavby je navržena i přeložka jednotné kanalizace tak, aby kanalizace vedoucí při západní hraně komunikace odtékala do stejné výusti V2, jako kanalizace na východní straně. V rámci přeložky bude provedeno odstranění stávajících revizních betonových šachet a jejich nové vybetonování

při přepojení přeložky. Šachty budou provedeny z betonu C25/30 XA3 v tl. stěny a dna 0,25 m. Pracovní spáry budou opatřeny bitumenovými páskami. Na šachty budou osazeny ocelové pozinkové mříže 1,0x1,0 m. Mezi Š1 a Š2 bude uloženo potrubí PVC SN12 DN 500. Napojení potrubí na monolitické šachty bude provedeno pomocí bitumenových pásek. Vzhledem k nenormovým vzdálenostem křížení mezi navrženou kanalizací a stávajícím plynovodem je navržena přeložka plynovodu, která tento stav napraví.

Záměry domovních ČOV slouží pro čistění splaškových odpadních vod z domácností lokálně v místní části obce Zahořany – Hříchovice, se dle platného územního plánu Zahořany, změny č. 2, která nabyla účinnosti dne 26.09.2022, nachází v zastavitelné ploše v plochách veřejných prostranství (PV) a v plochách bydlení (BV). V této ploše je přípustná nezbytná technická vybavenost. Stavba je v souladu s územním plánem i cíli a úkoly územního plánování. Z hlediska územního plánování je stavba přípustná.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku stavebního řízení. Podmínkou č. 1 stanovil stavební úřad povinnost dodržet vodoprávně projednanou dokumentaci stavby, což je základním předpokladem povolování staveb. Případné změny v umístění a provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem (podmínka č. 2). Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti stavebního úřadu o prováděných vodních dílech oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl (podmínka č. 3). Stavbu vodního díla musí v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Povinnost oznámit dokončení stavby stavebnímu úřadu (podmínka č. 4) stavební úřad stanovil v souladu s § 230 odst. 3 stavebního zákona, neboť domovní ČOV spadá v souladu s Přílohou č. 2 stavebního zákona od 01.08.2025 do kategorie jednoduchých staveb, které nevyžadují kolaudační rozhodnutí. K oznámení je třeba doložit prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby z důvodu ověření splnění § 159 odst. 1 stavebního zákon a další výše uvedené doklady prokazující provedení stavby podle ověřené dokumentace.

Stavba bude dle návrhu stavebníka dokončena do 01.07.2027 (podmínka č. 5).

Podmínkou č. 6 stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem orgánu jednotného environmentálního stanoviska ze dne 04.02.2026 omezil dobu trvání stavby ČOV do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu zakončené centrální čistírnou odpadních vod v dané lokalitě, resp. povolil stavbu každé ČOV jako stavbu dočasnou. Důvodem je skutečnost, že centrální řešení odpadních vod zajišťuje vyšší účinnost čištění, dlouhodobou technickou udržitelnost a spolehlivé dodržování legislativních požadavků díky odborné správě a kontrole provozu. Povinnost přepojit objekt na kanalizaci zakončenou centrální čistírnou odpadních vod vyplývá podpůrně z § 5 odst. 3 vodního zákona, který stanovuje jako prvořadý způsob odkanalizování stavby její napojení na kanalizaci k tomu určenou. Na základě výše uvedeného byla stavba ČOV povolena jako stavba dočasná. V souladu s § 211 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stanovil stavební úřad kromě doby trvání stavby i přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění, resp. vyřazení z provozu. Stavební úřad tímto postupem chrání budoucí veřejný zájem na centrálním čištění a brání vzniku legitimního očekávání trvalého provozu domovní ČOV.

Povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek (podmínka č. 7) stanovil stavební úřad v souladu s § 227 odst. 1 stavebního zákona, za účelem zjištění, zda stavebník při výstavbě postupuje v souladu s povolením, resp. dodržuje ověřenou dokumentaci stavby. Smyslem podmínky je zajistit, aby stavební úřad mohl plnit **svou** kontrolní funkci **v** průběhu realizace stavby.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků řízení.

Orgán JES v jednotném environmentální stanovisku ze dne 04.02.2026 upozornil na následující povinnosti:

- Před vznikem stavebních odpadů musí mít stavebník smlouvu s osobou, které bude odpady předávat, a to tak, aby zajistil nejvyšší možnou míru jejich opětovného použití a recyklace.

- Dle § 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 k tomuto zákonu, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné.

- Vzhledem k tomu, že stavba má být realizována v blízkosti mimolesních dřevin, je třeba z důvodu jejich ochrany dodržovat normu ČSN 839061 (Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích), aby případný dopad stavebních prací byl minimální a dřeviny nepoškodil. Zejména je nutno dbát na zachování kotevních kořenů (tj. kořenů s průměrem 10 cm a více) a v co nejkratší době výkop opětovně zasypat, aby nedošlo k zasychání obnažených kořenů.

Stavební úřad přezkoumal, že je žádost podána v souladu s § 184 stavebního zákona. Stavební úřad posoudil stavbu podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Jelikož stavební úřad shledal splnění podmínek podle § 193 stavebního zákona, rozhodl podle § 195 stavebního zákona o povolení stavby.

Stavební úřad došel po provedeném řízení k závěru, že umístěním a provedením stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vedlejší účastníci řízení ve smyslu § 182 písm. b) a d) stavebního zákona:

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, P R A V E S, spol. s r.o., GasNet, s.r.o.

Stavební úřad zahrnul výše uvedené účastníky z důvodu vlastnictví nejbližších pozemků a staveb, jelikož by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

UPOZORNĚNÍ:

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 197 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad po nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Povolení platí podle § 198 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad podle § 198 odst. 3 stavebního zákona prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Digitálně podepsal
Ing. Petr Sladký
dne 17.06.2026 09:03

Ing. Petr Sladký
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 12.06.2026.

Obdrží:

zástupce stavebníka (dodejky)
STANISLAV TANCZOŠ, Žitná 303, Malé Předměstí, 34601 Horšovský Týn

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona
Jiří Kročák, Matějovského 157/17, Radotín, 15300 Praha
Martina Malíková, Krynická 493/5, Troja, 18100 Praha
Josef Kamen, Hříchovice 27, 34543 Zahořany
Anna Bušková, Havlíčkova 733, 34022 Nýrsko
Pavla Oulická, Lipová 2067, 25301 Hostivice
Věra Kamenová, Hříchovice 27, 34543 Zahořany
Karel Sloup, Hříchovice 36, 34543 Zahořany
Alena Wurmová, Hříchovice 28, 34543 Zahořany
Václav Plas, Hříchovice 44, 34543 Zahořany
Jan Krásnický, Nová 363, 34021 Janovice nad Úhlavou
Ivana Kupilíková, Hříchovice 10, 34543 Zahořany
Ivan Böhm, Hříchovice 7, 34543 Zahořany
Josef Vítek, Hříchovice 38, 34543 Zahořany
Daniel Škarda, Dukelských hrdinů 691/33, Holešovice, 17000 Praha
Jitka Krumlová, Hříchovice 45, 34543 Zahořany
Ladislava Jiříková, Hříchovice 30, 34543 Zahořany
Marie Homolková, Hříchovice 41, 34543 Zahořany
František Kruml, Hříchovice 49, 34543 Zahořany
Tomáš Homolka, Hříchovice 41, 34543 Zahořany
Jan Kruml, Hříchovice 45, 34543 Zahořany
Václav Bláha, Hříchovice 42, 34543 Zahořany
Pavel Forst, Částkova 2188/30, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Anna Wurmová, Mezivrší 125/4, Braník, 14700 Praha
Pavel Beran, Ke Špitálskému lesu 988/10, Doubravka, 31200 Plzeň
Marie Sokolová, Hříchovice 19, 34543 Zahořany
Václav Sokol, Hříchovice 19, 34543 Zahořany
Miroslav Kupilík, Hříchovice 10, 34543 Zahořany
Václav Škarda, Nádražní 220/6, 36225 Nová Role
Jaroslav Jiřík, Hříchovice 30, 34543 Zahořany
Anna Duchková, Slovanská 1291/164, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Jaroslava Sokolová, Hříchovice 19, 34543 Zahořany
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň
Marcela Böhmová, Hříchovice 7, 34543 Zahořany
Lubomír Wurm, Mezivrší 125/4, Braník, 14700 Praha
Pavel Duchek, Slovanská 1291/164, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Jaroslav Sokol, Hříchovice 51, 34543 Zahořany
Josef Odvody, Hříchovice 20, 34543 Zahořany
CFIG Real Estate a.s., Jana Palacha 2944, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
Tomáš Wurm, Hříchovice 28, 34543 Zahořany

Marcela Beranová, Ke Špitálskému lesu 988/10, Doubravka, 31200 Plzeň
Božena Vítková, Hříchovice 38, 34543 Zahořany

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha
P R A V E S, spol. s r.o., Petrovická 286, Hořejší Předměstí, 34401 Domažlice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona, kteří se podle § 188 odst. 3 identifikují označením pozemků a staveb (veřejná vyhláška)
- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
parc. č. 3/1, 3/3, 6, 7/1, 7/3, 8, 12/3, 12/5, 15, 17/1, 21, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 29, 31/1, 32/1, 33/1, 37, 39, 41/1, 41/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/1, 49, 50, 53, 55/1, 55/2, 57, 58/1, 58/5, 59, 60, 91, 95, 97/5, 104/4, 110/3, 110/4, 111/2, 116/2, 135/4, 184/3, 185/4, 186/2, 186/5, 199/2, 199/3, 199/4, 513/2, 513/7, 514/1, 518/2, 518/3, 532/1, 533/1, 533/2, 534/1, 538/9, 838/1, 839/1, 839/6, 839/7, 844/3, 844/13, 996, 998/1, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 999/1, 1036/4, 1038/3, 1049/5, 1049/6, 1049/8, 1049/10, 1053/2, 1053/3, 1055/2, 1060/1, 1060/3, 1071/1, 1079, 1080/1, 1238, 1239, 1261/1, 1261/2, 1262, 1294, 1295, 1298, 1299, 1300, st. p. 1, 5, 8, 9, 12/2, 21/1, 27, 29/2, 31/3, 33/2, 34/2, 37, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 45/3, 47, 48, 51, 52, 59, 71, 75 v katastrálním území Hříchovice

dotčené orgány
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, orgán JES, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 1188/15, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
OÚ Zahořany, č.p. 7, 34401 Zahořany

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a OÚ Zahořany po dobu 15 dnů.

OBEC ZAHOŘANY
ZAHOŘANY čp. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 6[illegible]
DIČ: CZ00253[illegible]

Vyvěšeno dne: 17. 6. 2026 Sejmuto dne: .....

a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.